



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2543.2017

Kraków,

26. 05. 2017

**Pan**  
**Dominik Jaśkowiec**  
**Radny Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie kontroli jakości wykonania prac w rejonie budynku nr 2 przy ul. Kantora, zgłoszoną na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 17 maja 2017 r., uprzejmie informuję.

Na odtworzonym fragmencie ul. Kantora, tj. na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łaskiewicza i ul. Ostatnią do budynku nr 2 przy ul. Kantora, jezdnia została odtworzona z zachowaniem normatywnych spadków. Wody opadowe są odprowadzone zgodnie z pierwotnym spadkiem w kierunku ul. Łaskiewicza i ul. Ostatniej.

Na powstawanie doraźnych problemów związanych z odpływem wód opadowych z sięgacza wzdłuż budynku nr 2 przy ul. Kantora ma wpływ brak kanalizacji deszczowej oraz niewielkie spadki podłużne drogi na przedmiotowym odcinku ul. Kantora, a także wynikające z eksploatacji drogi miejscowe zaniżenia.

Na ww. odcinku ulicy nie ma kanalizacji deszczowej ani kraterów odwodnieniowych. Jedna kratka znajduje się na skrzyżowaniu ulic: Ostatniej, Łaskiewicza i Kantora, a kolejna na końcu budynku nr 2 przy ul. Kantora w rejonie garaży. Przed przystąpieniem do prac odtworzeniowych nawierzchni przedmiotowej ulicy została wykonana dodatkowa kratka ściekowa w rejonie bloku nr 2, przy wjeździe na sięgacz w celu umożliwienia odpływu wód opadowych z obszaru ślepego odcinka usytuowanego pomiędzy tym blokiem a terenem należącym do zakładu energetycznego.

Informuję ponadto, że w ramach przeprowadzonej w dniu 19 maja 2017 r. wizji lokalnej przez pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie stwierdzono zaasfaltowania włączów kanalizacyjnych ani studni na wyremontowanym odcinku ul. Kantora.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. aa