PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.617.2026

Kraków, 29 października 2026 r.

Pani
Magdalena Mazurkiewicz
Radna Miasta Krakowa

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie odwodnienia ulic i przeciwdziałania lokalnym podtopieniom w Wadowie, przekazaną przez Pana Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 22 października 2026 r., uprzejmie informuję.

Ad 1.

Tak, w latach 2024-2026 odnotowano zgłoszenia dotyczące podtopień posesji oraz okolicznych nieruchomości i terenów na obrębie Wadowa.

Ad 2.

W latach 2024-2026 podtopienia dotyczyły w szczególności posesji zlokalizowanych na końcu ul. Kulinowskiej, która nie posiada odwodnienia. W czasie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych następował spływ wody ww. ulicą (posiadającą znaczny spadek podłużny) w kierunku położonych poniżej nieruchomości. Ponadto w rejonie posesji przy ul. Wadowskiej 1 następowało w tym okresie także zalewanie okolicznych terenów. Należy zaznaczyć, że na terenie Wadowa odwodnienie występuje w postaci rowów przydrożnych i melioracyjnych, które są konserwowane przez Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie (ZIW). W ul. Glinik i ul. Wadowskiej występuje odcinkowo kanalizacja deszczowa, która odprowadza wodę z dróg za pomocą wpustów ulicznych, które są również oczyszczane przez ZIW. W 2024 r. odnotowano również zgłoszenie przy ul. Glinik 79, dotyczące odpompowania wody z piwnicy w domu jednorodzinnym.

Ponadto na terenie Wadowa odnotowano zgłoszenia związane z podtopieniami w sierpniu i wrześniu 2024 r. Państwowa Straż Pożarna podejmowała interwencje przy ul. Glinik w rejonie numerów adresowych 79 - 112.

W ramach prac Zespołu zadaniowego ds. problemów powodziowych mieszkańców miasta Krakowa, powołanego zarządzeniem nr 3795/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2021 r. (z późn. zm.), którego prace koordynuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa, we wskazanym okresie zgłaszano problemy dotyczące konieczności przeprowadzenia prac utrzymaniowych i konserwacyjnych na rowach w rejonie ul. Wadowskiej. Zgłoszenia dotyczyły rowów zlokalizowanych przy końcowym odcinku ul. Wadowskiej, przy działkach kolejowych - w kierunku Ruszczy oraz w kierunku Węgrzynowic.

Ad 3.

W latach 2021-2022 na zlecenie jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna została opracowana *„Wariantowa koncepcja odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Przylasek*

Rusiecki, *Kościelniki*, *Wróżenice*, *Węgrzynowice*, *Wadów*", która objęła tereny Wadowa od ulicy Glinik na wschód. Na etapie prac koncepcyjnych projektant dokonał analizy lokalizacji miejsc problematycznych pod względem odwodnieniowym w zlewni Rowu w rejonie ul. Spławy dla ulic: Żonkilowej, Spławnej, Barwnikowej, Południowej i Glinik.

Niezależnie od powyższego informuję, że jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2 na terenie Wadowa odwodnienie występuje w postaci rowów przydrożnych i melioracyjnych, natomiast w ul. Glinik i Wadowskiej zlokalizowana jest odcinkowo kanalizacja deszczowa. Głównym odbiornikiem wód opadowych w tym obszarze jest ciek Łucjanówka. Szczegółowy układ sieci deszczowej przedstawia się następująco:

- ul. Glinik (od skrzyżowania z ul. Bystronia): kanał o średnicy 315 mm, przechodzący w 400 mm i 500 mm, odwadniający się do wylotu nr 207N;
- ul. Glinik (dalszy odcinek): kanalizacja o średnicy 400 mm i 500 mm, która poprzez kontynuację kanału 500 mm w ul. Wadowskiej odprowadza wodę do cieku Łucjanówka (wylot nr 156N);
- ul. Wadowska (od około numeru 4 na wschód w kierunku Łucjanówki): kanał deszczowy o średnicy 500 mm, odwadniający się do wylotu numer 140N.

Ponadto informuję, że na omawianym terenie mogą lokalnie występować obniżenia terenu, zagłębienia sprzyjające gromadzeniu się wody, szczególnie przy intensywnych opadach lub podwyższonym stanie wód. Analizę występujących depresji przekazuję w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

Ad 4.

W wariancie rekomendowanym „*Wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Przylasek Rusiecki*, *Kościelniki*, *Wróżenice*, *Węgrzynowice*, *Wadów*" projektant po dokonaniu inwentaryzacji istniejącego systemu odwodnienia i analizie miejsc problemowych zaproponował działania uwzględniające uregulowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będące połączeniem działań technicznych z zagospodarowaniem wód opadowych z zakresu błękitnej i zielonej infrastruktury. Wariant ten zakłada zwiększenie średnicy trzech przepustów, regulację w dolnej części rowu w rejonie ul. Spławy, budowę rowu odwadniającego ul. Wadowską, budowę odwodnienia wzdłuż fragmentu ul. Węgrzynowickiej oraz budowę ogrodów deszczowych.

Ad 5.

W wariancie rekomendowanym w „*Koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Przylasek Rusiecki*, *Kościelniki*, *Wróżenice*, *Węgrzynowice*, *Wadów*" proponuje się następujące działania techniczne polegające na zwiększeniu średnic przepustów, regulacji rowu, budowie rowu odwadniającego oraz zwiększeniu retencji w postaci ogrodów deszczowych:

1. Przebudowa przepustu - R_Splawy_07 w km 0+000, polegająca na zwiększeniu średnicy z 300 mm na 1000 mm.
2. Przebudowa przepustu - R_Splawy_06_P04 w km 0+264, polegająca na obniżeniu dna oraz na zwiększeniu średnicy z 800 mm na 1000 mm.
3. Przebudowa przepustu - R_Splawy_05_P03 w km 0+290, polegająca na obniżeniu dna oraz na zwiększeniu średnicy z 800 mm na 1000 mm.
4. Regulacja rowu - w km 0+265 – 0+518, obniżenie dna rowu (stały spadek 4.5 promila) i poszerzenie skarp, korytko betonowe 0,70 m, skarpy o spadku 1:1.5 umocnione płytami ażurowymi.
5. Budowa rowu retencyjnego – budowa rowu przydrożnego retencyjnego w ul. Wadowskiej o długości 665 m, odwadniającego ul. Wadowską, ujście rowu na lewym brzegu rowu w rejonie ul. Spławy w km 1+400. Rów wypełniony materiałem

umożliwiającym częściową infiltrację wód a ich nadmiar odprowadzający do odbiornika, porośnięty roślinnością z nachyleniem skarp 1:3.

6. Budowa ogrodów deszczowych – o powierzchni 3330 m^2, w pobliżu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Glinik po prawej stronie rowu w rejonie ul. Spławy.
7. Budowa rowu - budowa rowu odwadniającego wzdłuż ul. Węgrzynowickiej o długości 142 m, korytko betonowe 0,50 m, skarpy o spadku 1:1.5 umocnione płytami ażurowymi. Rów będzie przedłużeniem istniejącego rowu przy zabudowie jednorodzinnej przy ul. Węgrzynowicka 58.
8. Budowa kanalizacji deszczowej dla drogi bocznej 17A, 17B i 17C o długości 61 m, wpadającej wylotem od strony prawej do rowu z działania nr 7 wzdłuż ul. Węgrzynowickiej, kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm i spadku 3 promili.
9. Rewitalizacja rowu – prace utrzymaniowe/konserwacja rowu melioracyjnego (początek rowu zlokalizowany na działce nr 49 obr. 18NH) odprowadzającego wody w kierunku ul. Spławy. Rewitalizacja rowu na całej długości (875 m).

W załączniku do ww. odpowiedzi przekazuję wyciąg z wariantu rekomendowanego „*Wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Przylasek Rusiecki*, *Kościelniki*, *Wróżenice*, *Węgrzynowice*, *Wadów*" dla zlewni Rowu w rejonie ul. Spławy.

Mając na uwadze powyższe oraz w celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, zapobiegania lokalnym podtopieniom, Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie na lata 2028-2035 umieścił na Liście Rankingowej Inwestycji w dziedzinie „ochrona środowiska" zadania:

- Poz. 7 - Odwodnienie obszaru rejonu ul. Węgrzynowickiej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na łączną kwotę 250 000 zł;
- Poz. 25 - Zagospodarowanie wód opadowych z obszarów obejmujących m.in. tereny osiedli Przylasek Rusiecki, Kościelniki, Wróżenice, Węgrzynowice, Wadów, Wolica, Wyciąże, Branice, Chałupki, Przylasek na łączną kwotę 118 300 000 zł.

Realizacja ww. inwestycji zostanie przeanalizowana w trakcie prac nad projektami budżetu Miasta Krakowa na rok 2027 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata następne biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy Miejskiej w Kraków, uwzględniające prognozy w zakresie dochodów i wydatków. W przypadku zapewnienia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta Krakowa zostanie określona kolejność realizacji i skala finansowania poszczególnych zadań.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jan Hoffman
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki (analiza depresji oraz część wariantu rekomendowanego „*Wariantowej koncepcji odwodnienia obszaru obejmującego m.in. teren osiedli Przylasek Rusiecki*, *Kościelniki*, *Wróżenice*, *Węgrzynowice*, *Wadów*" dla zlewni Rowu w rejonie ul. Spławy).
2. Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
5. Zarząd Dróg Miasta Krakowa
6. Biuletyn Informacji Publicznej
7. aa